

MŰSZAKI LEÍRÁS

Tiszasziget, Óvoda felújítás költségvetéséhez

TERVEZÉSI PROGRAM: Az óvoda tetőfedésének cseréje. Az összes helység belső festésének felújítása. Két csoportszoba padlószerkezetének felújítása.

1. Építmény rendeltetése:

Közösségi

2. Új épített szerkezetek:

SZIGETELÉS:A padlóburkolat alatt szerkezetet 1rtg. Bit. lemezszigeteléssel szigetelni kell talajnedvesség ellen. VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez

TETŐSZERKEZET: Meglévő, megmaradó. Szemrevételezéssel tartószerkezetileg át kell vizsgálni, a nem megfelelő állapotú sarufákat, elemeket ki kell cserélni. A faszerkezetet faanyag gomba és rovarkárttevő elleni megelőző védelme mázolósi technológiával felhordott anyaggal PANNON-PROTECT DIFFUSIT S cc. gomba-, és rovarkárt megelőző faanyagvédő szerrel.

TETŐFEDÉS: Tondach Bolero tetőfedés, a gyártó alkalmazástechnikai előírása alapján, páraáteresztő alátétfóliázással. Hófogó cserép használata előírás szerint.

FÜGGŐERESZCSATORNA: Alumínium függőeresz és lefolyó csatorna.

PADLÓBURKOLAT: Pvc 2mm vastag melegburkolat, megfelelően kiegyenlített aljzatra.

MÁZOLÁS: A kültéri fafelületeket a jelenlegi anyagoknak megfelelően vastaglazúrral és zománclakkozással kerülnek felújításra.

FESTÉS: A belső festés lekaparása után, gletteléssel a felületet kiegyenlítik, majd diszperziós falfestéssel, min. 2 rétegben lefestik. A konyha és vizes helységek penészgátló festéssel legyenek ellátva.

3. Környezetvédelmi fejezet:

Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem. A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos ! Tilos a környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése. Az építési, szerelési és bontási anyagok tárolására történő igénybevétele engedélyhez kötött. Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni kell. A meglévő palafedés elszállítása veszélyes hulladékként arra jogosultsággal rendelkező vállalkozással történhet. Elhelyezéséről a dokumentumokat megrendelőnek át kell adni.

4. Munkavédelmi előírások

Az építkezés területe veszélyes üzem! Az építkezés területét el kell keríteni, oda illetéktelen

személyek be nem kerülhetnek. A területen lévő árkokat gödröket 1.20m magas erős védőkorláttal körül kell keríteni! Ha a tárgyak esetleges leesése által veszélyeztetett terület közlekedési útvonalra esik (pl. járda), akkor a leeső tárgyak ellen védelmet nyújtó védőtetőről kell gondoskodni! Az építőanyagot az építkezés helyétől megfelelő távolságba, a tárolási és deponálási szabályoknak megfelelően kell elhelyezni! Mész és cement fröccsenése, valamint pattanó szilánk ellen védőszemüveget kell használni! A munkához viselt lábbeli legyen megfelelő anyagú és vastagságú talppal ellátva (pl. védjen szegek átfúródása ellen), továbbá orrkiképzése kellően szilárd legyen (pl. akadályozza meg a leeső tárgyak okozta lábfejsérülést). Az 1m-nél magasabb állvány lábdeszkával védőkorláttal ellátott kell legyen!

A magasban végzett munka során munkaöv viselése kötelező, melynek rögzítésére teherbíró, szilárd, statikailag állékony szerkezet használható! A földemáttörések, nyílások biztonságos, teherbíró letakarásáról és körülkerítéséről gondoskodni kell! A védőfelszerelések használatát, védőkorlátok, biztonsági ducolások, megtámasztások állapotát a kivitelező köteles naponta ellenőrizni!

5. Alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50.§(3) alapján:

Az épület tervezése során betartottam az érvényben lévő előírásokat. A betervezett anyagok kereskedelmi forgalomban kaphatóak. Az épület építése során kizárólag ÉMI engedéllyel rendelkező anyagok építhetők be. A beépítés során a gyártók alkalmazástechnikai előírásait be kell tartani. A kivitelezési folyamatok során alkalmazni kell a MSZ és EN vonatkozó szabványait. A beépített anyagokról a teljesítmény-nyilatkozatokat be kell szerezni és amennyiben E-napló vezetése történik abba fel kell tölteni. A kivitelezési tevékenység folytatása a191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján történhet

CSOPORTSZOBA



UDVAR

UDVAR



UTCA