



PADLÓFÜTÉSI OSZTÓ-GYŰJTŐ KÖREI:

1. számú kör
Fűtött helység: -5-és-6-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 71 m
2. számú kör
Fűtött helység: -7-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 80 m
3. számú kör
Fűtött helység: -8-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 74 m
4. számú kör
Fűtött helység: -8-és-14-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 125 m
5. számú kör
Fűtött helység: -9-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 122 m
6. számú kör
Fűtött helység: -9-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 117 m
7. számú kör
Fűtött helység: -9-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 119 m
8. számú kör
Fűtött helység: -9-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 124 m
9. számú kör
Fűtött helység: -9-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 110 m
10. számú kör
Fűtött helység: -10-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 119 m
11. számú kör
Fűtött helység: -11-
Osztós: 100 mm
Csőhossz: 133 m
12. számú kör
Fűtött helység: -1-12-13-
Osztós: 150 mm
Csőhossz: 102 m
13. számú kör
Fűtött helység: -1-és-3-
Osztós: 150 mm
Csőhossz: 90 m

13 ák. osztó-gyűjtő
falra szerelve
13 áramkörös podfűtési
40°C/35°C



VISSMANN VITODENS 200-W, B2HA, fali, fűtő
kondenzációs kazán, Qn=35kW (PX4D)
Helyiség levegőjétől független üzemmód ("C33")
Qh max=33kW, Qh min=4,9kW
Vg max=4,06m3/h

JELMAGYARÁZAT:

- PADLÓFÜTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK, 40°C
- PADLÓFÜTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK, 35°C
- FÜTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK, 70°C,
- FÜTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK, 55°C,
- Ⓐ FÜTÉSI OSZTÓ-GYŰJTŐ JELE
- A Szaggatott vonallal körbezárt területen, a körök bekötési vezetékeinek sűrűsége miatt minden második podfűtési vezetékelt hőszigeteléssel kell ellátni a tűlfürőtség elkerülése érdekében!

FÜTÉSI VEZETÉK TÍPUSA:
Rehau RAUTHERM 17x2,0 cső.

A kazán és a indirekt HMV tároló összekötő fűtési vezetéke:
STEEL—PRESS széncső cső.

MÓDOSÍTÁS/REVÍZIÓ: 1			
KMS MÉRNÖK IRODA KFT.			
IGGYZETŐ: KISMÁRTON SANDOR			
6763 SZATYMAZ, RÓZSA U. 21., mobil.: +36-30-650-34-73			
MUNKÁ MEGNEVEZÉSE: BELSŐ GÉPÉSZETI KIMTELI TERVDOKUMENTÁCIÓ		RAJZSZÁM:	
TISZASZIGETI MINI BŐLCŐDE KIALAKÍTÁSA		Gr-2	
6756 TISZASZIGETI, SZABADSÁG U. 8. HRSZ.: 95.			
ÉPÍTŐTŐ: Tiszasziget Község Önkormányzata		MUNKÁSZÁM:	
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.		KMS-2016-031.	
RAJZ MEGNEVEZÉSE: Központi fűtés		MÉRTERÁNY:	
Fűtőszint ábráj		M 1:50	
TERVEZŐ:		TERVEZŐ:	
Kismarton Sándor		Kismarton Sándor	
G/06/1013/H-2217/11		TERVÁLAP MÉRŐ:	
		2017. június	
		K2-594x420-	