


- Megjegyzés:
- Az elosztó hálózatok típusa :
a., a mérőhelyig: TN-C
b., a mérőhely után mértáramú lakáselosztóig :TN-C
d., Lakáselosztó után: TN-S
 - Áramütés elleni (érintés) védelem:
a., VTÓL (védelem a táplálás önműködő lekapcsolásával)
b., kiegészítő védelem : áramvédő-kapcsoló
 - Földkabel fektetési mélysége: 0,7m
 - Szerelvények szerelési magasságai:
kapcsolók, dugaljak 1,0m
konyha pult feletti dugaljak a pult magasságától függően
szabad téren minden szerelvény 1,3m
a tűzhely csatlakozója 0,5m
elosztók felső széle 1,7m
A szerelvények súlyozott kivételük.
- A gázórát át kell kötni !



Jelmagyarázat

- IN Simovill
FLAT SOFT 255-E álmennyezeti
indirekt lámpatest 2x55
- FLAT-V 418DP-E
4x18 W EVG álmennyezeti
építhető, dupla parabola tükrös lámpatest
- 2x36 W-os fénycsőarmatúra, búrás
por pára mentes IP65
PRIMA-PC 236E
- S-ECRET LED 2000 D90-3 IP20
22W LED álmennyezeti lámpatest
- S-ECRET LED 1000 D60-3 IP20
11W LED álmennyezeti lámpatest
- S-ECRET LED 2000-IP44-3 22W
22W LED álmennyezeti lámpatest IP44
- Kültéri lámpatest E27, 15W melegfehér
270° sugárzási szögű LED fényforrású
mennyezeti /oldalfali lámpatest IP55
S-DROP1 1E27
- Inverteres kijáratmutató 1 óra
S-SIGNAL -GK LED
- Vészvilágító
S-VIALED VS
- Elosztó
- Erősáramú vezeték
nyomvonala
- Erősáramú vezeték
közös nyomvonala
- Gyengeáramú
vezeték nyomvonala
- Földelő vezeték
- Daf2 162 dug. aljzat gyerekzárral
folyamatos üzemi
Daf2 162 dug. aljzat gyerekzárral
Daf2 162 dug. aljzat kettős gyerekzárral
Daf2 162 dug. aljzat hármas gyerekzárral
- Földelés
Riasztó mozgásérzékelő
PC/telefon dug. aljzat
Kbi 101,106, kapcsoló
Kbi 102 kapcsoló
Műanyag ház-as falonkívüli
kapcsoló IP65 KKM0 25A
Világítási nyomógomb
Csengő nyomógomb
Csengő
AKM WC jelző lámpa
AKM WC hívó gomb
AKM WC nyugtázó kapcsoló

Csertus Sándor vill.mérnök ev. Makó,Bárányos sor 4sz		Építtető: Tiszasziget, Község Önkormányzata Szent Antal tér 10.
Vill.tervező: Csertus S. V-K 06/0852		Tervezés tárgya: Tiszasziget, Szabadság u. Hrsz.: 95 Mini bölcsőde kialakítása meglévő épületből
Munkaszám: T-12/17	Lépték: 1:50	Megnevezés: Villamos nyomvonal terv
Dátum: 2017.06.13.		
Tervfázis: Kiviteli		Lapszám: 1 Rajzjel: VT-1 Sorszám: 1